

工事内訳書

1 工事概要

- (1) 工事名 神奈川県立足柄上病院 1号館トイレ改修工事
- (2) 工事場所 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 866-1
神奈川県立足柄上病院 1号館 1階から5階
- (3) 予定工期 契約締結時から令和4年3月31日まで

2 設備工事

(1) 設備工事

場所	内容	数量	仕様
1階から5階男子トイレ 4階、5階女子トイレ	和便器から洋便器への変更	7	・ 掃除口付床置床排水大便器 ・ 温水洗浄機能付便座 ・ 自動フラッシュバルブ
1階から4階男子トイレ 1階から4階女子トイレ	洋便器の更新	9	・ 掃除口付床置床排水大便器 ・ 温水洗浄機能付便座 ・ 自動フラッシュバルブ
1階から4階車いす用トイレ	洋便器の更新	4	・ 床置床排水大便器（高座面 対応） ・ 温水洗浄機能付便座 ・ 自動フラッシュバルブ
1階から3階女子トイレ	和便器の撤去及び穴埋め	3	—

- ・ 1階から3階の女子トイレは中央と手前の仕切版を撤去して拡張した1室とし、手前の和便器の撤去及び穴埋めを行うこと。また、中央の扉をふさぎ、手前を出入口とすること。
- ・ 1階、3階の拡張した女子トイレ、2階の車いす用トイレにベビーチェアを設置すること。
- ・ 1階から5階の男子トイレ及び女子トイレの洋便器は掃除口付床置床排水大便器とすること。
- ・ 1階から4階の車いす用トイレの洋便器は床置床排水大便器（高座面对応）とすること。
- ・ 1階から5階の男子トイレ及び女子トイレ、車いす用トイレは、温水洗浄機能付便座、自動フラッシュバルブとすること。
- ・ 1階から5階の男子トイレ、女子トイレに設置する洋便器は、便器の先端から前方の壁までの距離を可能な限り長くとれる洋便器の選択及び設置を行うこと。
- ・ 1階から3階の男子トイレは、便器の先端から前方の壁までの距離が26センチメートル以上となるようにすること。
- ・ 1階から4階の男子トイレ、女子トイレに5キログラム以上の耐性のある荷物フックを床面から130センチメートルの場所に追加設置すること。荷物フック下部に最大耐性重量を示した案内プレート等を設置すること。
- ・ 既存の手すり、ペーパーフォルダ、荷物フック等は引続き使用すること。ただし、1階か

ら4階の男子トイレ、女子トイレの和便器個室に設置してある床面から約120センチメートルの場所に設置してある荷物フックは除く。

(2) 電気設備

- ・各種電源（新設洋便器用電源、ダウンライト）を用意すること。
- ・和便器から洋便器へ変更した個室については、隣の個室（既存の洋便器個室）からコンセントを分岐し、モールで新規設置用電源を配線すること。
- ・個室の天井にLEDダウンライトを設置、既存の蛍光灯をLED蛍光灯へ変更すること。（車いす用トイレは除く）
- ・既存不要配線は適切に処理すること。

(3) 付帯工事

- ・天井塗装（既存色近似）を行うこと。
- ・壁面クラックを補修（エポキシ樹脂接着剤、シール、塗装）すること。
- ・床面にある排水口を適切に塞ぎ、既存床タイル面をクッションフロア（既存色近似、防臭効果あり、ウォッシャーでの掃除可能）へ変更すること。
- ・トイレブースに化粧シート（既存色近似）を貼ること。（5階トイレは除く）
- ・洗面台下の扉を交換すること。
- ・4階男子トイレの既存様式個室にある給水栓を保護する箱（取り外し可能なもの）を設置すること。
- ・5階男子トイレの仕切版を移動し、同面積の2個室とすること。
- ・5階女子トイレの手前側個室の壁を手洗場方向へ15センチメートル程度拡張すること。

以上