

蓄電池更新工事(本館2台)仕様書

1. 概要

本館循環器手術室及び心臓カテーテル室用 UPS、本館 3 階 ICU・CCU アイソレーション盤、1 階緊急処置室、観察室及び HICU アイソレーション盤用 UPS の蓄電池の更新工事を行うものである。

2. 工事場所

神奈川県立こども医療センター 本館 3 階手術室エリア

3. 施行完了期限

令和 5 年 3 月 31 日までに完了し、発注者へ報告すること。

4. 施行内容

- (1) 本館棟手術室用 UPS (20kVA) の蓄電池 (現行 MSE-50×12×30) について、現行の仕様 (使用可能期間等) を下回らないものに更新すること。
- (2) 本館ハイケア用 UPS (10kVA) の蓄電池 (現行 MSE-50-12×30) について、現行の仕様 (使用可能期間等) を下回らないものに更新すること。
- (3) 更新前の蓄電池等、更新により発生した産業廃棄物を処分すること。
- (4) 諸官庁届出書類関係の事務を行うこと。

5. 検査および検収

本仕様書に基づき検査を行い、合格をもって検収を行うこととする。

6. 保証について

納入後から 1 年間は、機器の故障については、発注者の故意または重大な過失による場合を除き、無償で修理対応するものとする。

7. その他の事項

- (1) 作業日程については、病院運営の都合により柔軟に変更できるように配慮すること。
- (2) 工事内容については、計画表の提出や完成図書の提出など、当センターの電気主任技術者と充分協議のうえ行うこと。
- (2) 資機材の搬入経路等は現場の状況を考慮し、十分に安全を確保すること。また、工事車両の駐車場所は発注者と協議すること。
- (3) 作業の際は、停電等を最小限に抑えるよう対策を講じ、当センター関係者への影響がないように考慮すること。
- (4) その他、本仕様書に記載のない事項は発注者・受注者間で協議し、決定すること。