

自動火災報知設備等更新工事仕様書（案）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター（以下「こども医療センター」という。）に設置されている自動火災報知設備等の老朽化に伴い実施する更新工事に係る仕様は次のとおりとする。

1 業務期間

契約締結日から令和5年3月31日まで

2 設置場所

神奈川県立こども医療センター
（横浜市南区六ツ川2-138-4）

3 業務実施計画

業務実施に先立ち、作業日や作業時間を明記した工程表（総合工程表等）を提出し、発注者の承諾を得ること。なお、変更があった場合は、その都度提出すること。

4 作業時間

原則として、平日9時00分から17時00分までの時間に行うこと。休日及び前記時間外の作業については発注者へ許可を求めること。

ただし、発注者の業務に支障がある作業は、休日・夜間等、発注者の指示に従って行うこと。

5 業務内容

(1) 本館の自動火災報知設備機器（受信機及び表示機）及び各棟の表示機の更新

ア 既存の自動火災報知設備（受信機及び表示機）の撤去

イ 自動火災報知設備（受信機及び表示機）の設置

設置する受信機及び表示機の種類及び数量は別表のとおりとする。

ウ 稼働試験及び調整作業（自動火災報知システムの管理上必要な設定等を含む）

エ 廃棄物処理（法令を遵守し、適切に処理すること。）

(2) 本館・防災センターに設置されている防災CRT盤のパソコン及び周辺機器の更新

ア 制御盤更新及び調整試験の実施

イ 廃棄物処理（法令を遵守し、適切に処理すること。）

(3) 本館・防災センターに設置されている火災通報装置（親機及び専用電話機）の更新（将来、管理棟等分も接続できるようにしておくこと。）

ア 既存の火災通報装置（親機及び専用電話機）の撤去

イ 火災通報装置（親機及び専用電話機）の設置

設置する装置の種類及び数量は別表のとおり

ウ 稼働試験及び調整作業

エ 廃棄物処理（法令を遵守し、適切に処理すること。）

(4) 本館・防災センターに設置されている非常放送設備（非常放送アンプ）の更新

ア 既存の非常放送設備（非常放送アンプ）の撤去

イ 非常放送設備（非常放送アンプ）の設置

設置する非常放送アンプの種類及び数量は別表のとおり

ウ 稼働試験及び調整作業

6 自動火災報知設備等の仕様

- (1) 火災受信機 : 複合GR型受信機 (能美防災株式会社製造)
- (2) 防災CRT盤 : C13ディスプレイシステム (能美防災株式会社製造)
- (3) 非常放送設備 :
 - ・ 本体 ラック型非常用放送設備 160局 3420W
 - 年間プログラムタイマー × 2
 - デジタルアナウンスマシン × 2
 - CD/SDプレーヤー × 2
 - 有線チューナースペース
 - トイレ呼出設備スペース
 - 特型音声 (日本語のみ)
 - ・ 非常用リモコン 160局
 - ・ 非常用リモコン 40局
 - ・ 非常用リモコン 60局

7 業務完了報告

業務完了後、試験結果を含めた完成図書を2部提出すること。併せて、維持管理に必要な図面を提出するとともに、保守指導案内の取扱い説明を行うこと。

また、必要に応じて官公庁等への届出書類を作成し、提出すること。

8 法令遵守

受注者は、本業務によって発生した廃棄物の処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、自ら廃棄物の適正な処理・委託処分等を行うこと。

また、業務遂行にあたって関係するその他法令を遵守すること。

9 秘密の保持

受注者は、業務遂行上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

10 その他

- (1) 保証期間は、完成後1年とする。

別表

内容	型式	数量
火災受信盤	特) FCRGJ004-J-2040	1台
防災表示盤	CNIJ001A-D-SO	1台
プリンター	C6000L	1台
火災通報装置	CAFJ002-R	1台
火災通報専用電話機	CAPJ001-R	3台
メッセージ表示機	FIRJ008B-R	16台
表示機用リニューアルプレート	ZPRJ001-R	16台
ラック型非常放送設備	160局 3420W	1台
非常用リモコン	160局	1台
非常用リモコン	40局	3台
非常用リモコン	60局	1台