

## 重症心身障害児施設 現スヌーズレンルーム 陰圧化工事仕様書

### 1 概要

神奈川県立こども医療センター周産期棟地下1階重症心身障害児施設において、感染患者を隔離する病室が必要のため、現スヌーズレンルームを観察室として陰圧化を図るため外付けで陰圧制御装置及び空調機等を設置し、感染患者を受け入れる環境を構築する。

### 2 場所

神奈川県立こども医療センター周産期棟地下1階現スヌーズレンルーム

### 3 完了期限

契約締結日から令和6年3月20日までに完了すること。

### 4 工事内容

- (1) 室内を陰圧にするため、現スヌーズレンルームの外（光庭）に室外設置対応の塩ビ製HEPA付き陰圧装置を設置すること。
- (2) 設置する陰圧装置の換気回数はHEAS（病院設備設計ガイドライン）に従い12回/h（陰圧）以上の性能を有すること。
- (3) 陰圧装置はインバーター制御とし、風速を調整できるようにすること。
- (4) 部屋内に差圧計を設置し、陰圧が目視できるようにすること。
- (5) エアコンを増設し、温度調整ができるようにすること。また、対象室内の温度調整ができる十分な能力を有すること。
- (6) 陰圧装置、圧力メーター、エアコン設置に関わる電気工事を行うこと。
- (7) 既存陽圧HEPAフィルター交換（2箇所）を行うこと。

### 5 工事仕様

- (1) 設置等にあたり、当センターの運用に影響があると想定される場合は、事前に発注者に通知し、了承を得ること。
- (2) 資材の搬入経路等は現場の状況を事前に確認し、十分に安全を確保すること。  
また、工事車両の駐車場所は、発注者と事前に協議すること。
- (3) 本件工事で発生した廃棄物の処分にかかる労務及び費用は受注者の負担とすること。

### 6 保証

納入後から1年間の設置設備の不具合については、発注者の故意または重大な過失による場合を除き、無償で対応すること。

### 7 検査及び検収

本仕様書に基づき検査を行い、合格をもって検収を行うこととする。

### 8 その他の事項

本仕様書に記載のない事項は、発注者・受注者間で協議し、決定する。