

## 仕様書

### 1. 概要

周産期棟エレベーター1・2号機改修工事

### 2. 場所

神奈川県立こども医療センター 周産期棟

### 3. 完了期限

令和7年3月31日

### 4. 内容

(1) 以下部品を取り替えること。(1台分)1、2号機分であれば2倍※⑫は2号機のみ

①巻上機 (メインシブ、ガイドシブ、マシン台、ブレーキ、モーター)	1式
②制御盤 (遠隔監視装置含む)	1面
③停電盤	1式
④調速機 (架台プーリー付、ガバナウェイト、ワイヤ含む)	1台
⑤地震時管制運転装置 (P波・S波2段:リスタート機能付)	1式
⑥制御スイッチ (リミット、着床)	1式
⑦乗場戸開閉装置 (ドアロック・スイッチ含む) B1F、1F、2F、3F、4F	5箇所
⑧2階乗場延長三方枠 (ステンレス製ヘアライン仕上:遮煙対応)	1箇所
⑨他階乗場延長三方枠 (鋼板製塗装仕上:遮煙対応) B1F、1F、3F、4F	4箇所
⑩2階乗場戸 (ステンレス製ヘアライン仕上:遮煙対応)	1箇所
⑪他階乗場戸 (鋼板製塗装仕上:遮煙対応) B1F、1F、3F、4F	4箇所
⑫各階乗場敷居 (硬質アルミ) B1F、1F、2F、3F、4F	5箇所
⑬乗場操作盤 (フェースプレートステンレス製ヘアライン仕上) B1F、1F、2F、3F、4F	5箇所
⑭かご戸開閉装置	1式
⑮秤装置	1式
⑯かご側ガイドシュー (注油器含む)	1式
⑰つり合い重り	1式
⑱フェッシャープレート	1式
⑲主索 (ロープ止め金具含む)	1式
⑳テールコード (塔内電材含む)	1式
㉑つり合い重り単独側レールブラケット補強対策 (2号機のみ)	1式
㉒外部インターホン (設置位置は打合せ)	1式
・かご交換機器 仕上仕様は下記の通り (構造体は既設流用)	
かご壁・袖壁・フロントパネル (化粧鋼板)	1式
かご出入口柱 (ステンレス製ヘアライン仕上)	1式

かご巾木（ステンレス製ヘアライン仕上）	1 式
かご天井（鋼板製塗装仕上 LED 照明[停電灯]、クロスフローファン）	1 式
かご床（ビニル）床板は既設流用	1 式
かご戸（化粧鋼板、ドアシュー含む マルチビームセンサー含む）	1 式
かご操作盤（フェースプレートステンレス製ヘアライン仕上）	1 式
正副車いす用操作盤（フェースプレートステンレス製ヘアライン仕上）	1 式
手摺（ステンレス製ヘアライン仕上）	1 式
鏡（ステンレス製鏡面仕上 両脇：ヘアライン仕上）	1 式

(2) 既存不適格是正作業

乗場遮煙機能の追加	5 箇所
戸開走行保護装置（UCMP）の追加	1 式
耐震性能の向上（A14 耐震基準）	1 式

(3) 既設機器美化作業

既設 2 階三方枠 清掃	1 箇所
既設他階三方枠 ダイノックシート貼り B1F、1F、3F、4F	4 箇所

## 5. その他の事項

- (1) 作業日程については、病院運営の都合により柔軟に変更できるように配慮すること。
- (2) 資機材の搬入経路等は現場の状況を考慮し、十分に安全を確保すること。また、工事車両の駐車場所は発注者と協議すること。
- (3) その他、本仕様書に記載のない事項は発注者・受注者間で協議し、決定する。